
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont wiatrolapów
ADRES INWESTYCJI: ul. 11 Listopada 18, Kolno
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
ADRES INWESTORA: 18-500 Kolno, ul. Ciepła 3

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
27.12.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 13-13 0901-10 analogia	Demontaż obudowy ścian z blach stalowych - Demontaż obudowy wiatrolapu z blachy, stalowej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z utylizacją Rx0,5	m2		
		$(2 * 1,60 * 2,5 + 1,35 * 1,10 + 4,0) * 6$	m2	80,910	
				RAZEM	80,910
2	KNNR 2 0601-09	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy	m2		
		$6 * (1,60 * 2 + 2,30) * 0,25$	m2	8,250	
				RAZEM	8,250
3	KNNR 2 0302-04	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego gr 18 cm	m3		
		$6 * ((1,60 * 2 + 2,30) * 2,5 - 1,10 * 2,10) * 0,18$	m3	12,355	
				RAZEM	12,355
4	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - dla drzwi i okien	szt		
		$6 * 2$	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - stopnie betonowe przed wiatrolapami	m3		
		$6 * 0,70 * 2,00 * 0,15$	m3	1,260	
				RAZEM	1,260
6	KNR 19-01 0118-19	Wywóz gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		poz.5	m3	1,260	
				RAZEM	1,260
7	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.5	m3	1,260	
				RAZEM	1,260
8	KSNR 2 1003-05	Montaż drzwi zewnętrznych stalowych wsp. 1,3 W/(m²)K	m2		
		$1,10 * 2,10 * 6 + 1,0 * 2,10 * 6$	m2	26,460	
				RAZEM	26,460
9	KNNR 7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - naświetla z pcv 3-szybowe	m2		
		$0,90 * 1,00 * 6$	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
10	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m2		
		$(2 * (1,40 + 2,20 - 1,10 - 1,0) * 1,40) * 6$	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
11	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		$(1,40 * 2,20) * 6$	m2	18,480	
				RAZEM	18,480
12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		$((2 * 1,40 + 2,20) * 1,10) * 6$	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
13	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		$((2 * 1,40 + 2,20) * 1,10) * 6$	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
14	KNR AT-31 0103-01 analogia	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 5 cm na sufitach	m2		
		$1,40 * 2,20 * 6$	m2	18,480	
				RAZEM	18,480

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m2		
		1,40 * 2,20 * 6	m2	18,480	
				RAZEM	18,480
16	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz. 15 + poz. 13	m2	51,480	
				RAZEM	51,480
17	KNR AT-48 0103-01	Wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu (EPS) wraz z warstwą zbrojoną na ścianach	m2		
		6 * ((2 * 1,60 + 2,60) * 2,5 - 1,1 * 2,20 - 0,90 * 1,0)	m2	67,080	
				RAZEM	67,080
18	KNR AT-48 0103-04	Wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu (EPS) wraz z warstwą zbrojoną na ościeżach	m2		
		6 * (1,1 + 2 * 2,20 + 1,0 + 2 * 0,9) * 0,1	m2	4,980	
				RAZEM	4,980
19	KNR AT-48 0107-02	Montaż profili narożnikowych	m		
		6 * (2 * 2,5 + 2 * 2,0 + 1,1 * 2 * 0,90 + 2 * 1,1)	m	79,080	
				RAZEM	79,080
20	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami elewacyjnymi	m2		
		6 * 1,5 * 1,40	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
21	KNR AT-48 0108-01	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach	m2		
		poz. 17 - poz. 20	m2	54,480	
				RAZEM	54,480
22	KNR AT-48 0108-02	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ościeżach	m2		
		poz. 18	m2	4,980	
				RAZEM	4,980
23	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne	szt.		
		6 * 2	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
24	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		6 * (2 * 1,5 + 2,0)	m	30,000	
				RAZEM	30,000
25	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		6 * (1,5 + 2,0)	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
26	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 - montaż wycieraczki ze skrzynią o wymiarach 40x60x8 cm wraz z wykonaniem odpływu rurą dn 50 mm dł ok 2 m	szt.		
		6 * 1	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
27	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową - papa wierzchniego krycia PYE 5,2 mm	m2		
		6 * 2,5 * 2,5	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
28	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		6 * 2 * (2,5 + 2,5) * 0,25	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
29	KNR 0-15II 0528-02	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm	m		
		6 * 3 * 2,5	m	45,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	45,000
30	KNR 0-15 II 0529-02	Rury spustowe z PCV o śr. 7,0i 7,5cm (w tym po trzy kolana	m		
		6*2*2,6	m	31,200	
				RAZEM	31,200
31		Sprawdzenie i usunięcie luźnego tynku cienkowarstwowego między piątą a szóstą klatką (podany wymiar to powierzchnia wraz z otworami okiennymi) oraz położenie nowej siatki i nowego tynku cienkowarstwowego.	M ²		155,00

Uwaga: Zlicować płytki ściennie w wiatrołapie z tynkiem.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Piak

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Szczek